PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pregão Eletrônico Nº 00018/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.753.419/0001-02 - LUGGER BRASIL FABRICACAO DE MOVEIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	Porta-palete	Unidade	9	R$ 14.312,9600	R$ 12.300,0000	R$ 110.700,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: PORTA PALLET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PORTA-PALLET – COMPRIMENTO 6,90M Conjunto de estrutura de armazenagem tipo porta-pallet, composto por 3 módulos com 5.400 mm (mínimo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); comprimento total de 6.900mm (mínimo). Longarinas de comprimento de 2300 mm (mínimo). Conjunto composto de chão mais 2 (dois) níveis de armazenagem para pallet no mínimo, com capacidade de carga de 2000 kg por nível no mínimo, em aço estrutural. Cada conjunto terá 6.900mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montante lateral (2 pares) e colunas ou montantes sequenciais (em quantidade suficiente): com altura de 5.400mm (mínimo); profundidade 1000 mm (mínimo). Montante desmontável através de parafusos sextavados com seus respectivos travamentos (diagonais e travessas) por perfis "C" ou rigidez equivalente compatível com a altura e capacidade de carga mínima; na cor azul; – Sapata removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna ou montante sequencial será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão; na cor azul; – Longarinas: em quantidade suficiente. Longarina para recebimento dos pallets; comprimento útil 2300mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 2000 kg, disposta aos pares; cor laranja. – Distanciador: em quantidade suficiente. Elementos espaçadores entre montantes, entre colunas ou montantes sequenciais, ou entre montante e elemento estrutural do prédio, com dimensão de 300 mm entre as colunas (mínimo); – Protetor de Colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas junto aos pés dos montantes (se for o caso) e de todas as colunas ou montantes sequenciais e entradas dos corredores para proteção contra eventuais impactos, na cor amarela; – Protetor lateral de conjunto: para ambos os montantes das extremidades do conjunto, na mesma cor do protetor de colunas. Os conjuntos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: sapatas, calços, parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens necessários a correta montagem e fixação. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

13	Porta-palete	Unidade	3	R$ 14.312,9600	R$ 12.300,0000	R$ 36.900,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: PORTA PALLET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PORTA-PALLET – COMPRIMENTO 6,90M Conjunto de estrutura de armazenagem tipo porta-pallet, composto por 3 módulos com 5.400 mm (mínimo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); comprimento total de 6.900mm (mínimo). Longarinas de comprimento de 2300 mm (mínimo). Conjunto composto de chão mais 2 (dois) níveis de armazenagem para pallet no mínimo, com capacidade de carga de 2000 kg por nível no mínimo, em aço estrutural. Cada conjunto terá 6.900mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montante lateral (2 pares) e colunas ou montantes sequenciais (em quantidade suficiente): com altura de 5.400mm (mínimo); profundidade 1000 mm (mínimo). Montante desmontável através de parafusos sextavados com seus respectivos travamentos (diagonais e travessas) por perfis "C" ou rigidez equivalente compatível com a altura e capacidade de carga mínima; na cor azul; – Sapata removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna ou montante sequencial será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão; na cor azul; – Longarinas: em quantidade suficiente. Longarina para recebimento dos pallets; comprimento útil 2300mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 2000 kg, disposta aos pares; cor laranja. – Distanciador: em quantidade suficiente. Elementos espaçadores entre montantes, entre colunas ou montantes sequenciais, ou entre montante e elemento estrutural do prédio, com dimensão de 300 mm entre as colunas (mínimo); – Protetor de Colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas junto aos pés dos montantes (se for o caso) e de todas as colunas ou montantes sequenciais e entradas dos corredores para proteção contra eventuais impactos, na cor amarela; – Protetor lateral de conjunto: para ambos os montantes das extremidades do conjunto, na mesma cor do protetor de colunas. Os conjuntos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: sapatas, calços, parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens

necessários a correta montagem e fixação. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

14	Porta-palete	Unidade	12	R$ 30.927,4300	R$ 26.700,0000	R$ 320.400,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: PORTA PALLET ATACAREJO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PORTA-PALLET PICKING - "ATACAREJO" COMPRIMENTO 6,90M Conjunto de estrutura de armazenagem tipo porta-pallet composto de 03 módulos com 5.400 mm (mínimo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); comprimento total de 6.900mm (mínimo). Longarinas de comprimento de 2.300 mm (mínimo). Conjunto composto de espaço de prateleiras para picking na parte inferior com prateleiras / bandejas metálicas em 5 alturas, e mais 2 (dois) níveis de armazenagem para pallet no mínimo, com capacidade de carga de 2000 kg por nível no mínimo, em aço estrutural. O espaço prateleiras para picking deverá possibilitar ajustes da posição das prateleiras /bandejas. Cada conjunto terá 6.900mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montante lateral (2 pares) e colunas ou montantes sequenciais (em quantidade suficiente): com altura de 5.400mm (mínimo); profundidade 1.000 mm (mínimo). Montante desmontável através de parafusos sextavados com seus respectivos travamentos (diagonais e travessas) por perfis "C" ou rigidez equivalente compatível com a altura e capacidade de carga mínima; na cor azul; – Sapata Removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão; na cor azul; – Longarinas para o armazenamento em pallets: em quantidade suficiente. Longarina para recebimento dos pallets; comprimento útil 2300 mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 2000 kg, disposta aos pares; cor laranja. – Distanciador: em quantidade suficiente. Elementos espaçadores entre montantes, entre colunas ou montantes sequenciais, ou entre montante e elemento estrutural do prédio, com dimensão de 300 mm entre as colunas (mínimo); – Protetor de Colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas junto aos pés dos montantes (se for ocaso) e de todas as colunas ou montantes sequenciais e entradas dos corredores para proteção contra eventuais impactos, na cor amarela; – Protetor lateral de conjunto: para ambos os montantes das extremidades do conjunto, na mesma cor do protetor de colunas. - Longarina / viga horizontal para o espaço de prateleiras para picking: em quantidade suficiente. Para recebimento das prateleiras / bandejas onde estarão alocados os materiais; comprimento útil de 2300mm (mínimo); com a capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível; - Prateleiras / bandejas: Metálicas, galvanizados e em quantidade suficiente para 5 níveis; encaixe perfeito nas longarinas / viga horizontal ou entre uma prateleira / bandeja e outra, capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível. Os conjuntos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: sapatas, calços, parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens necessários a correta montagem e fixação. Deverá haver "sobra" do montante / colunas acima do último nível. Todos os componentes deverão ser fabricados em pintura resistente a impactos e tinta epóxi a pó/pó híbrido. A pintura não pode apresentar bolhas ou pontos lascados. Todos os elementos de suporte e fixação deverão ser galvanizados. Não deverão existir elementos tortos ou com rebarbas. Todos os conjuntos devem estar devidamente fixados ao chão através de chumbadores. A montagem deve seguir o projeto apresentado pelo licitante. Todos os elementos de fixação deverão ser no mínimo da classe 8.8, DIN 933. Porcas, arruelas, parafusos, chumbadores, deverão ser galvanizados, não sendo aceito nenhum outro tipo de acabamento para esses materiais. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

15	Porta-palete	Unidade	4	R$ 30.927,4300	R$ 26.700,0000	R$ 106.800,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: PORTA PALLET ATACAREJO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PORTA-PALLET PICKING - "ATACAREJO" COMPRIMENTO 6,90M Conjunto de estrutura de armazenagem tipo porta-pallet composto de 03 módulos com 5.400 mm (mínimo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); comprimento total de 6.900mm (mínimo). Longarinas de comprimento de 2.300 mm (mínimo). Conjunto composto de espaço de prateleiras para picking na parte inferior com prateleiras / bandejas metálicas em 5 alturas, e mais 2 (dois) níveis de armazenagem para pallet no mínimo, com capacidade de carga de 2000 kg por nível no mínimo, em aço estrutural. O espaço prateleiras para picking deverá possibilitar ajustes da posição das prateleiras /bandejas. Cada conjunto terá 6.900mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montante lateral (2 pares) e colunas ou montantes sequenciais (em quantidade suficiente): com altura de 5.400mm (mínimo); profundidade 1.000 mm (mínimo). Montante desmontável através de parafusos sextavados com seus respectivos travamentos (diagonais e travessas) por perfis "C" ou rigidez equivalente compatível com a altura e capacidade de carga mínima; na cor azul; – Sapata Removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão; na cor azul; – Longarinas para o armazenamento em pallets: em quantidade suficiente. Longarina para recebimento dos pallets; comprimento útil 2300 mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 2000 kg, disposta aos pares; cor laranja. – Distanciador: em quantidade suficiente. Elementos espaçadores entre montantes, entre colunas ou montantes sequenciais, ou entre montante e elemento estrutural do prédio, com dimensão de 300 mm entre as colunas (mínimo); – Protetor de Colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas junto aos pés dos montantes (se for ocaso) e de todas as colunas ou montantes sequenciais e entradas dos corredores para proteção contra eventuais impactos, na cor amarela; – Protetor lateral de conjunto: para ambos os montantes das extremidades do conjunto, na mesma cor do protetor de colunas. - Longarina / viga horizontal para o espaço de prateleiras para picking: em quantidade suficiente. Para recebimento das prateleiras / bandejas onde estarão alocados os materiais; comprimento útil de 2300mm (mínimo); com a capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível; - Prateleiras / bandejas: Metálicas, galvanizados e em quantidade suficiente para 5 níveis; encaixe perfeito nas longarinas / viga horizontal ou entre uma prateleira / bandeja e outra, capacidade de carga de, no

mínimo, 300 kg por nível. Os conjuntos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: sapatas, calços, parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens necessários a correta montagem e fixação. Deverá haver "sobra" do montante / colunas acima do último nível. Todos os componentes deverão ser fabricados em pintura resistente a impactos e tinta epóxi a pó/pó híbrido. A pintura não pode apresentar bolhas ou pontos lascados. Todos os elementos de suporte e fixação deverão ser galvanizados. Não deverão existir elementos tortos ou com rebarbas. Todos os conjuntos devem estar devidamente fixados ao chão através de chumbadores. A montagem deve seguir o projeto apresentado pelo licitante. Todos os elementos de fixação deverão ser no mínimo da classe 8.8, DIN 933. Porcas, arruelas, parafusos, chumbadores, deverão ser galvanizados, não sendo aceito nenhum outro tipo de acabamento para esses materiais. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

16	Porta-palete	Unidade	33	R$ 8.752,9700	R$ 5.280,0000	R$ 174.240,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MINI PORTA PALLET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO MINI PORTA-PALLET – ESTANTE INDUSTRIAL COMPRIMENTO 2,30M Quantidade total: 33 unidades Módulo de estrutura de armazenagem de 2.000 mm (máximo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); longarina / viga horizontal comprimento de 2300 mm (mínimo). Composto de prateleiras /bandejas metálicas em 5 (cinco) níveis de armazenagem no mínimo, com capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível. Possibilidade de ajuste da posição das prateleiras / bandejas a cada 100mm (máximo) Cada módulo terá 2.300mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montantes (em quantidade suficiente): verticais sem emendas com altura de 2.000mm (máximo); profundidade de 1000 mm (mínimo). Montante desmontável e com travamentos (diagonais e travessas); na cor azul. – Sapata removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna do montante sequencial será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão, na cor azul. - Longarina / viga horizontal: em quantidade suficiente. Para recebimento das prateleiras / bandejas onde estarão armazenados os materiais; comprimento útil de entre 2300 mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível; cor laranja. – Distanciador / Junção: em quantidade suficiente e para união e estabilidade de módulos dispostos em pares lado a lado. - Prateleira / bandeja: Metálicas; galvanizado e em quantidade suficiente para 5 níveis; encaixe perfeito nas longarinas / viga horizontal ou entre uma prateleira / bandeja e outra, capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível. - Protetores de colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas em todas as colunas para proteção contra eventuais impactos de equipamentos de movimentação de materiais, na cor amarela; - Protetor lateral de conjunto: para proteção lateral dos montantes do módulo, na mesma cor do protetor de colunas. Todos os elementos de suporte e fixação deverão ter tratamento anti corrosivo. Não deverão existir elementos tortos ou com rebarbas. Os módulos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: protetores, calços, parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens necessários a correta montagem e fixação. Todos os componentes deverão ser fabricados em pintura resistente a impactos e tinta epóxi a pó/pó híbrido. A pintura não pode apresentar bolhas ou pontos lascados. O licitante deverá apresentar o projeto das estruturas com a proposta de preços. No projeto deverão constar, indispensavelmente, as informações sobre os tipos de componentes, o quantitativo discriminado a ser utilizado em cada módulo, a vista frontal com as dimensões e a vista lateral com dimensões. A montagem deve seguir os padrões estipulados pela fabricante Todos os conjuntos devem estar devidamente fixados ao chão através de chumbadores. A montagem deve seguir o projeto apresentado pelo licitante. Todos os elementos de fixação deverão ser no mínimo da classe 8.8, DIN 933. Porcas, arruelas, parafusos, chumbadores, deverão ser galvanizados, não sendo aceito nenhum outro tipo de acabamento para esses materiais. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

17	Porta-palete	Unidade	11	R$ 8.752,9700	R$ 5.280,0000	R$ 58.080,0000

Marca: LBR
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo / Versão: MINI PORTA PALLET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO MINI PORTA-PALLET – ESTANTE INDUSTRIAL COMPRIMENTO 2,30M Quantidade total: 33 unidades Módulo de estrutura de armazenagem de 2.000 mm (máximo) de altura; profundidade de 1000 mm (mínimo); longarina / viga horizontal comprimento de 2300 mm (mínimo). Composto de prateleiras /bandejas metálicas em 5 (cinco) níveis de armazenagem no mínimo, com capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível. Possibilidade de ajuste da posição das prateleiras / bandejas a cada 100mm (máximo) Cada módulo terá 2.300mm de comprimento (mínimo) e será composto por no mínimo: – Montantes (em quantidade suficiente): verticais sem emendas com altura de 2.000mm (máximo); profundidade de 1000 mm (mínimo). Montante desmontável e com travamentos (diagonais e travessas); na cor azul. – Sapata removível: em quantidade suficiente. Para cada coluna do montante sequencial será encaixada 1 (uma) sapata removível em perfil reforçado, fixada no montante; sapatas fixadas ao solo por meio de chumbadores de expansão, na cor azul. - Longarina / viga horizontal: em quantidade suficiente. Para recebimento das prateleiras / bandejas onde estarão armazenados os materiais; comprimento útil de entre 2300 mm (mínimo); com quantitativo de garras compatível com a capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível; cor laranja. – Distanciador / Junção: em quantidade suficiente e para união e estabilidade de módulos dispostos em pares lado a lado. - Prateleira / bandeja: Metálicas; galvanizado e em quantidade suficiente para 5 níveis; encaixe perfeito nas longarinas / viga horizontal ou entre uma prateleira / bandeja e outra, capacidade de carga de, no mínimo, 300 kg por nível. - Protetores de colunas: em quantidade suficiente. Peças colocadas em todas as colunas para proteção contra eventuais impactos de equipamentos de movimentação de materiais, na cor amarela; - Protetor lateral de conjunto: para proteção lateral dos montantes do módulo, na mesma cor do protetor de colunas. Todos os elementos de suporte e fixação deverão ter tratamento anti corrosivo. Não deverão existir elementos tortos ou com rebarbas. Os módulos deverão conter todos os componentes necessários, tais como e não somente: protetores, calços,

parafusos, porcas e arruelas, e todos os itens necessários a correta montagem e fixação. Todos os componentes deverão ser fabricados em pintura resistente a impactos e tinta epóxi a pó/pó híbrido. A pintura não pode apresentar bolhas ou pontos lascados. O licitante deverá apresentar o projeto das estruturas com a proposta de preços. No projeto deverão constar, indispensavelmente, as informações sobre os tipos de componentes, o quantitativo discriminado a ser utilizado em cada módulo, a vista frontal com as dimensões e a vista lateral com dimensões. A montagem deve seguir os padrões estipulados pela fabricante Todos os conjuntos devem estar devidamente fixados ao chão através de chumbadores. A montagem deve seguir o projeto apresentado pelo licitante. Todos os elementos de fixação deverão ser no mínimo da classe 8.8, DIN 933. Porcas, arruelas, parafusos, chumbadores, deverão ser galvanizados, não sendo aceito nenhum outro tipo de acabamento para esses materiais. Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. O prazo de entrega será de 60 (sessenta) dias, contados da solicitação de fornecimento. O prazo de garantia dos serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do seu recebimento definitivo.

Total do Fornecedor: R$ 807.120,0000

06.911.330/0001-15 - HTJ COMERCIO DE PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	Plataforma - aerea trabalho	Unidade	2	R$ 480.000,0000	R$ 472.000,0000	R$ 944.000,0000

Marca: ZOOMLION
Fabricante: ZOOMLION
Modelo / Versão: ZA14JE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma articulada elevatória elétrica. - Alcance mínimo de trabalho: 14 m; - Alcance horizontal entre: 7 - 9 m; - Capacidade máxima mínima do cesto: 200 kg. - Dimensões mínima do cesto: 70 - 1,00 m; - Comprimento mínimo recolhido: 4,40 m; - Largura mínima: 1,50 m; - Altura recolhida ,mínima: 1,90 m; - Ângulo de giro do cesto entre: 140° e 180°; - Rotação da mesa de giro: mínimo 350°; - Distância mínima em relação ao solo de: 0,14 cm; - Velocidade de deslocamento mínimo 4 km/h. - Velocidade de deslocamento elevada: 0,80 – 1,10 km/h; - Raio de giro externo entre 3,95 - 4,26 m; - Raio de giro interno entre 1,80 - 1,90 m; - Peso total mínimo do equipamento 6,700 kg. - Baterias de 48 v. - Capacidade de trabalho da bateria entre 240 a 360 Ah. - Esterçamento: 2 ou 4 rodas. - Fornecimento de manuais em Português, conforme anexo IV da NR18 e diagramas da máquina; - O equipamento deverá atender todos os requisitos do anexo IV da NR18. Acompanha (compatível com o Equipamento): - Tomada com opção 127/220v com disjuntor no cesto. - Sistema de bloqueio por sobre carga. - Horímetro. - Sinalização de emergência - Kit de ferramentas para manutenção básica. - Filtro de linha com tomadas e pluges no padrão ABNT, com extensão mínima de 20 metros - Referências da especificação (Fabricante / Modelo): Haulotte: Modelo - H15 IP. MANITOU: Modelo - 150 AETJ-C. Gênie: Modelo - Z-45/25 J. PTA RENTAL: Modelo – Articulada elétrica 15m. Garantia mínima de 12 (doze) meses ou um limite de 1.000 horas, o que ocorrer primeiro. Informações adicionais - Entrega em Foz do Iguaçu PR, frete e todos os custos inclusos

Total do Fornecedor: R$ 944.000,0000

10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Roda carro transporte material	Unidade	32	R$ 428,5500	R$ 428,5500	R$ 13.713,6000

Marca: ourorodas
Fabricante: ourorodas
Modelo / Versão: ourorodas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "RODA COM PNEU MACIÇO D28 Roda com pneu maciço, eixo 25mm, capacidade mínima de carga 150kg, diâmetro aproximadamente 350 mm. Garantia mínima de 12 meses. Informações adicionais - Entrega em Foz do Iguaçu PR, frete e todos os custos inclusos. - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos a contar da confirmação da solicitação de fornecimento. "

Total do Fornecedor: R$ 13.713,6000

14.234.924/0001-67 - MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
20	Espátula para papel	Unidade	10	R$ 763,4000	R$ 763,3900	R$ 7.633,9000

Marca: CASA DO RESTAURADOR
Fabricante: CASA DO RESTAURADOR
Modelo / Versão: Voltagem 110; Potência 60w; Medidas mínimas 4cm x
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA PARA PAPEL, MATERIAL OSSO, COMPRIMENTO 20 CM, APLICAÇÃO PLANIFICAÇÃO DOCUMENTOS, DOBRAR PAPEL, CONFECÇÃO

Total do Fornecedor: R$ 7.633,9000

15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	Lona plástica	Unidade	20	R$ 347,8700	R$ 347,8700	R$ 6.957,4000

Marca: NEOPLASTIC
Fabricante: NEOPLASTIC
Modelo / Versão: LONA PLASTICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lona Plástica Preta, produzida com polietileno de baixa densidade de alta qualidade, durável, versátil, 100 micras, 100 x 4m, para armazenamento e proteção de materiais.

Total do Fornecedor: R$ 6.957,4000

16.669.450/0001-01 - CREATEK STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECER E

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Paleteira	Unidade	10	R$ 2.490,1300	R$ 2.470,0000	R$ 24.700,0000

Marca: BREMEN
Fabricante: Bremen
Modelo / Versão: 2309
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Em Aço; - Tração e Elevação Manual; - Altura Máxima de Elevação: 200mm - Altura mínima: 80 mm - Rodas Duplas em Nylon - Largura Externa Garfos: 685 mm - Comprimento dos Garfos: 1.220 mm

Total do Fornecedor: R$ 24.700,0000

18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
18	Equipamento embalagem paletes	Unidade	2	R$ 55.723,7000	R$ 55.723,7000	R$ 111.447,4000

Marca: ZOE PLÁSTICOS
Fabricante: ZOE PLÁSTICOS
Modelo / Versão: 1.500 CAF/PT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENVOLVEDORA DE PALETE - STRECHADEIRA Envolvedora de paletes, semi-automática, de envolver carga paletizada com filme stretch, com cabeçote vertical móvel e mesa giratória motorizada; capaz de envolver com filme a carga paletizada da base do palete até o topo; com tensionador para filme strecha; capacidade para operar com paletes padrão PBR (1.000mm X 1.200mm), altura do palete 2400mm (mínimo), peso do palete 2.000 kg (máximo); alimentação elétrica; detecção automárica da altura do palete; Garantia mínima de 12 (doze) meses Acompanha, compatível com o equipamento: - 10 rolos de filme strech; - Extensão elétrica de 10m com plug Informações adicionais - Instalação e treinamento no local - Entrega em Foz do Iguaçu PR, frete e todos os custos de montagem inclusos - Prazo de entrega com o equipamento pronto para operação no local: 60 (sessenta) dias corridos a contar da confirmação da solicitação de fornecimento.

Total do Fornecedor: R$ 111.447,4000

23.108.812/0001-50 - KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Caixa plástica	Unidade	100	R$ 204,7800	R$ 201,0000	R$ 20.100,0000

Marca: lar plasticos
Fabricante: lar plasticos
Modelo / Versão: unidade
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aixa plástica, material: polietileno, comprimento: 62 cm, largura: 39 cm, altura: 32 cm, cor: branca, características adicionais: com tampa, capacidade: 60 l

Total do Fornecedor: R$ 20.100,0000

27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	Espátula para papel	Unidade	10	R$ 1.109,8500	R$ 1.109,8500	R$ 11.098,5000

Marca: DICONSTAN
Fabricante: DICONSTAN
Modelo / Versão: ESPATULA TERMICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA TÉRMICA Leve e prática, com controle eletrônico de temperatura. Acompanha quatro pontas ativas em diferentes formatos, adaptáveis às diversas necessidades. Utilizada para remoção de fitas adesivas, secagem de enxertos, em restauração, etc. - Temperatura ajustável através de controle eletrônico. - Potência: 60w. - 127 V ou 220V -

Total do Fornecedor: R$ 11.098,5000

32.046.276/0001-05 - MARCHESE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	Filme embalagem	Unidade	40	R$ 128,8400	R$ 104,5000	R$ 4.180,0000

Marca: MAXIRAFIA
Fabricante: MAXIRAFIA
Modelo / Versão: STRETCH 500MM - BOBINA 4,5 KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILME STRETCH 4,5 KG. Papel filme tipo stretch, 500mm, transparente, bobina com aproximadamente 4,5 kg, utilização em peletização. Validade da proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30(trinta) dias. Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

Total do Fornecedor: R$ 4.180,0000

50.770.445/0001-29 - PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	Empilhadeira elétrica	Unidade	2	R$ 248.731,3200	R$ 170.000,0000	R$ 340.000,0000

Marca: Paletrans
Fabricante: Paletrans
Modelo / Versão: PR 1780
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empilhadeira elétrica retrátil. Elevação da carga mínima de 8000mm. Com bateria e carregador. Para operador a bordo sentado; Sistema elétrico de 48 v; Motores em corrente alternada trifásicos (tração / direção / elevação); Regulagem de aceleração/ velocidade/ frenagem; indicador de nível de carga de bateria; horímetro; velocímetro; indicador de falhas; indicador das funções de operação; chave geral; chave de contato removível; buzina; indicador de freio estacionário; indicador do sentido de direção (frente ou ré) e da roda de direção; Sistema de direção (mínimo) de 180°; Volante com regulagem de distância/inclinação; Assento do operador com encosto almofadado, com sistema de amortecimento e regulagem ajustável; Comando das funções através de "fingertips"; Freio de estacionamento; Rodas em poliuretano de alta performance ou emborrachados maciços Compartimento de bateria que permita fácil acesso para manutenção e manuseio; Proteção das rodas (para evitar que o palete entre em contato com as rodas e causar acidentes / danos); Sistema que evite a descarga total da bateria; Teto de proteção para o operador com visibilidade da carga; Sistema de proteção de carga para evitar que a carga caia sobre o operador / equipamento; Permitir seleção de níveis de velocidade; Seleção de sentido de direção (frente ou ré); Sinal sonoro de ré; Garfo de no mínimo 1100mm (comprimento); Sistema de amortecimento na subida/descida do garfo; Freio regenerativo ou nas rodas de carga; Sistema de iluminação de trabalho e sinalização de segurança (lanternas e faróis), em LED com baixo consumo de energia e alta vida útil; Retrovisores; Capacidade de carga nominal mínima: 1600 kg; Para corredor operacional estreito com palete de 1000mm x 1200mm: 2700mm; Sistema de deslocamento lateral e de inclinação do garfo, em diferentes alturas; Indicador de altura de elevação; Altura máxima com o garfo abaixado 3600mm Garantia: 12 (Doze) meses Informações adicionais - Treinamento no local; - Manual em português - Entrega (pronta para operação) em Foz do Iguaçu PR, frete e todos os custos inclusos. - Prazo de entrega (pronta para operação) no local: 60 (sessenta) dias corridos a contar da confirmação da solicitação de fornecimento. Acompanha (compatíveis com o equipamento) - 01 bateria 48v (com tecnologia que evite "vício da carga") - Cabos/conectores da bateria, para instalação na empilhadeira) - 01 carrinho de transporte / carregamento de bateria com trava de segurança - 01 carregador - 01 extensão elétrica com no mínimo 5m com plugs

Total do Fornecedor: R$ 340.000,0000

68.581.198/0001-88 - DINAMAN EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	Mesa higienização	Unidade	5	R$ 10.380,6300	R$ 10.380,0000	R$ 51.900,0000

Marca: DINAMAN
Fabricante: DINAMAN
Modelo / Versão: Mesa de Higienização Especial 1400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Higienização Tamanho Especial 1400 (permite 2 operadores lado a lado) Utilizada para coletar sujidades generalizadas sobre as obras, como poeira, partículas sólidas e elementos espúrios à estrutura física de documentos, livros, fotografias e papéis em geral. Possui filtro em material sintético (poliéster), com estrutura em aço inoxidável, lavável, de fácil remoção para limpeza periódica. ESPECIFICAÇÕES: Exaustor centrífugo, fabricado em PVC rígido, com rotor em fibra de vidro acoplado a um motor monofásico de 6 pólos ½ hp de 220 volts, dinamicamente balanceado e com capacidade de sucção de 50 mmca, com finalidade de sugar as sujidades dos documentos que estão sendo higienizados; e de proteção do ambiente e do operador. Velocidade de fluxo na entrada do Box 0.7 m/s. Nível de ruído 65 dB. 2 filtros em material sintético (poliéster), laváveis, de fácil remoção, para limpeza periódica. 2 grelhas em PVC com estrutura de alumínio para garantir maior desempenho dos filtros. Tampa basculante em acrílico de 5 milímetros, fixada com dobradiças de latão cromado. 4 rodízios giratórios com proteção de borracha, de 4 polegadas de diâmetro, sendo 2 com sistema de freio. Estrutura e tampo constituídos em madeira laminada imunizada,

sendo a estrutura com revestimento interno e externo em laminado melamínico texturizado e o tampo em laminado postforming texturizado, ambos na cor ovo. Iluminação com 01 (uma) lâmpada tubular de LED de 20 watts, com interruptor liga / desliga na parte frontal da barra de proteção visual. Painel com lâmpada piloto e chave para ligar com duas velocidades de fluxo V1 (menor velocidade) e V2 (maior velocidade) e posição central 0 (desligar). Dimensão: 140 x 70 x 150 cm (largura x prof. x altura) respectivamente, permitindo 2 operadores lado a lado. Acompanham 02 filtros reserva para substituição em caso de lavagem dos que estiverem em uso. Para instalação: necessário somente ponto elétrico de acordo com a voltagem do equipamento 220 volts. Garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. Frete e impostos incluídos.

Total do Fornecedor: R$ 51.900,0000

Valor Global da Ata: R$ 2.342.850,8000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o **Relatório**

Voltar